

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. Nr 2

Nazwa projektu	Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w m. Gosie Duże
----------------	--

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+000,00	0,00	3,14							0,00
			50,00	18,66	104,67	18,66	86,00		
0+050,00	0,75	1,05							86,00
			50,00	32,48	58,93	32,48	26,44		
0+100,00	0,55	1,31							112,45
			36,50	35,16	45,40	35,16	10,24		
0+136,50	1,37	1,18							122,68
			13,50	16,32	15,17	15,17	-1,15		
0+150,00	1,04	1,07							121,54
			10,00	7,97	11,35	7,97	3,38		
0+160,00	0,55	1,20							124,92
			40,00	28,01	47,74	28,01	19,73		
0+200,00	0,85	1,18							144,65
			50,00	21,30	100,85	21,30	79,56		
0+250,00	0,00	2,85							224,20
			50,00	1,99	130,77	1,99	128,78		
0+300,00	0,08	2,38							352,99
			50,00	8,45	107,52	8,45	99,07		
0+350,00	0,26	1,92							452,06
			50,00	7,47	103,43	7,47	95,96		
0+400,00	0,04	2,22							548,02
			7,50	2,08	18,22	2,08	16,14		
0+407,50	0,52	2,64							564,16
			25,00	12,12	62,67	12,12	50,55		
0+432,50	0,45	2,37							614,71
			17,50	6,14	41,27	6,14	35,13		
0+450,00	0,25	2,34							649,84
			30,00	5,54	72,60	5,54	67,05		
0+480,00	0,12	2,50							716,89
			4,34	0,44	10,86	0,44	10,42		
0+484,34	0,08	2,51							727,31
RAZEM				204,14	931,45	202,99			

Nadmiar WYKOP 727,31m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP