

Tabela robót ziemnych - droga gminna nr 106123B

Pikietaż	Odległość	Pow.	Pow.	Objetosc		Nadmiar/ niedomiar		Zasyпки	Bilans objetosci narastajac o		
	między przechr.	W/N.	srednia W/N	na odcinku		objętości na odcinku					
-	L	Fw	Fn	Fw _{sr}	Fn _{sr}	Vw(+)	Vn(-)	V _{wywóz} (+)	V _{dowóz} (-)	V _{zas}	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0+000.00		4,87	0	2,43	0	0	0		0	0	0
0+020.00	20	4,68	0	4,78	0	95,53	0	95,53		7,05	88,49
0+040.00	20	5,98	0	5,33	0	106,64	0	106,64		9,18	185,95
0+060.00	20	6,17	0	6,08	0	121,53	0	121,53		9,18	298,3
0+080.00	20	6,41	0	6,29	0	125,78	0	125,78		9,18	414,9
0+100.00	20	6,69	0	6,55	0	131	0	131		9,18	536,72
0+120.00	20	4,3	0	5,5	0	109,93	0	109,93		6,88	639,77
0+140.00	20	7,3	0	5,8	0	115,96	0	115,96		6,88	748,84
0+160.00	20	8,11	0	7,7	0	154,08	0	154,08		10,78	892,15
0+180.00	20	7,43	0	7,77	0	155,45	0	155,45		12,61	1034,99
0+200.00	20	7,11	0	7,27	0	145,4	0	145,4		11,01	1169,37
0+220.00	20	6,44	0	6,77	0	135,44	0	135,44		9,18	1295,63
0+240.00	20	5,91	0	6,18	0	123,52	0	123,52		9,18	1409,97
0+260.00	20	6,39	0	6,15	0	123,02	0	123,02		9,18	1523,81
0+280.00	20	2,67	0	4,53	0	90,56	0	90,56		4,59	1609,77
0+300.00	20	2,52	0,06	2,59	0,03	51,89	0,63	51,27		0	1661,04
0+320.00	20	2,22	0,11	2,37	0,09	47,37	1,71	45,65		0	1706,7
0+340.00	20	1,75	0,4	1,98	0,25	39,63	5,09	34,54		0	1741,24
0+360.00	20	2,17	0,03	1,96	0,22	39,21	4,34	34,87		0	1776,11
0+380.00	20	2,75	0	2,46	0,02	49,19	0,38	48,81		0	1824,92
0+400.00	20	3,01	0	2,88	0	57,54	0,05	57,49		0	1882,41
0+420.00	20	3,02	0	3,02	0	60,3	0	60,3		0	1942,71
0+440.00	20	2,64	0	2,83	0	56,61	0	56,61		0	1999,32
0+460.00	20	1,92	0	2,28	0	45,57	0	45,57		0	2044,89
0+480.00	20	1,93	0,02	1,93	0,01	38,53	0,21	38,33		0	2083,22
0+495.42	15,42	1,86	0	1,9	0,01	29,27	0,16	29,11		0	2112,33

Suma:

2248,95

12,57

124,06

2112,33