

Tabela robót ziemnych - droga wewnętrzna 2

Pikietaż	Odległość	Pow.		Pow.		Objetosc		Nadmiar/ niedomiar		Bilans objetosci narastajac o
	między przechr.	W/N.		srednia W/N		na odcinku		objętości na odcinku		
-	L	Fw	Fn	Fw _{sr}	Fn _{sr}	Vw(+)	Vn(-)	V _{wywóz} (+)	V _{dowóz} (-)	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0+000.00		2,3	0	1,15	0	0	0		0	0
0+020.00	20	1,87	0	2,08	0	41,62	0	41,62		41,62
0+040.00	20	1,94	0	1,9	0	38,09	0	38,09		79,71
0+060.00	20	1,76	0	1,85	0	37,03	0	37,03		116,74
0+080.00	20	1,68	0	1,72	0	34,45	0	34,45		151,19
0+100.00	20	1,96	0	1,82	0	36,43	0	36,43		187,62
0+120.00	20	1,41	0	1,68	0	33,68	0	33,68		221,3
0+140.00	20	1,56	0	1,48	0	29,65	0	29,65		250,94
0+160.00	20	1,99	0	1,77	0	35,45	0	35,45		286,4
0+180.00	20	1,96	0	1,97	0	39,45	0	39,45		325,85
0+200.00	20	1,86	0	1,91	0	38,11	0	38,11		363,96
0+220.00	20	2,05	0	1,95	0	39,07	0	39,07		403,03
0+239.98	19,98	1,93	0	1,99	0	39,76	0	39,76		442,79

Suma:

442,79

0

442,79