

Tabela robót ziemnych - droga wewnętrzna 1

Pikietaż	Odległość	Pow.	Pow.	Objetosc		Nadmiar/ niedomiar		Zasyпки	Bilans objetosci narastając o		
	między przekr.	W/N.	srednia W/N	na odcinku		objętości na odcinku					
-	L	Fw	Fn	Fw <sub>sr</sub>	Fn <sub>sr</sub>	Vw(+)	Vn(-)	V <sub>wywóz(+)</sub>	V <sub>dowóz(-)</sub>	V <sub>zas</sub>	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3
0+000.00		5,28	0	2,64	0	0	0		0	0	0
0+020.00	20	4,76	0	5,02	0	100,43	0	100,43		1,18	99,25
0+040.00	20	5,15	0	4,96	0	99,13	0	99,13		1,18	197,2
0+060.00	20	5,46	0	5,3	0	106,07	0	106,07		1,18	302,09
0+080.00	20	5,09	0	5,27	0	105,47	0	105,47		1,18	406,38
0+100.00	20	2,88	0	3,99	0	79,73	0	79,73		1,18	484,93
0+120.00	20	3,4	0	3,14	0	62,81	0	62,81		1,18	546,56
0+140.00	20	4,5	0	3,95	0	78,99	0	78,99		1,18	624,37
0+160.00	20	3,98	0	4,24	0	84,79	0	84,79		1,18	707,98
0+180.00	20	4,33	0	4,16	0	83,1	0	83,1		1,18	789,9
0+200.00	20	4,68	0	4,5	0	90,09	0	90,09		1,18	878,81
0+220.00	20	4,56	0	4,62	0	92,34	0	92,34		1,18	969,97
0+240.00	20	4,35	0	4,45	0	89,1	0	89,1		1,18	1057,89
0+260.00	20	3,66	0	4,01	0	80,14	0	80,14		1,18	1136,85
0+280.00	20	1,91	0	2,78	0	55,66	0	55,66		1,18	1191,33
0+300.00	20	2,87	0	2,39	0	47,72	0	47,72		1,18	1237,87
0+320.00	20	3,83	0	3,35	0	66,94	0	66,94		1,18	1303,63
0+340.00	20	3,37	0	3,6	0	71,96	0	71,96		1,18	1374,41
0+360.00	20	3,4	0	3,39	0	67,71	0	67,71		1,18	1440,94
0+380.00	20	4,31	0	3,86	0	77,1	0	77,1		1,18	1516,86
0+400.00	20	4,82	0	4,56	0	91,23	0	91,23		1,18	1606,91
0+420.00	20	6,08	0	5,45	0	108,98	0	108,98		1,18	1714,71
0+440.00	20	6,86	0	6,47	0	129,45	0	129,45		1,18	1842,98
0+460.00	20	6,25	0	6,55	0	131,09	0	131,09		1,18	1972,89
0+480.00	20	2,96	0	4,61	0	92,12	0	92,12		1,18	2063,83
0+500.00	20	2,93	0	2,95	0	58,99	0	58,99		1,18	2121,64
0+520.00	20	2,98	0	2,96	0	59,13	0	59,13		1,18	2179,59
0+540.00	20	1,29	0	2,14	0	42,72	0	42,72		0,59	2221,72
0+547.42	7,42	16,72	0	9,01	0	66,79	0	66,79		0	2288,51

Suma:

2319,78

0

31,27

2288,51