

Tabela robót ziemnych - droga wewnętrzna 3

Pikietaż	Odległość między przepr.	Pow.		Pow.		Objętość		Nadmiar/ niedomiar		Bilans objętości narastając o
		W/N.	Fn	srednia W/N	Fn <sub>sr</sub>	na odcinku	Vn(-)	objętości na odcinku	V <sub>dowóz</sub> (-)	
-	L	Fw	Fn	Fw <sub>sr</sub>	Fn <sub>sr</sub>	Vw(+)	Vn(-)	V <sub>wywóz</sub> (+)	V <sub>dowóz</sub> (-)	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0+000.00		2,55	0	1,28	0	0	0		0	0
0+020.00	20	2,12	0	2,34	0	46,71	0	46,71		46,71
0+040.00	20	2,08	0	2,1	0	41,96	0	41,96		88,67
0+060.00	20	1,68	0	1,88	0	37,56	0	37,56		126,23
0+080.00	20	1,19	0	1,44	0	28,72	0	28,72		154,95
0+100.00	20	1,62	0	1,41	0	28,1	0	28,1		183,05
0+120.00	20	1,87	0	1,75	0	34,93	0	34,93		217,98
0+140.00	20	1,98	0	1,93	0	38,58	0	38,58		256,55
0+160.00	20	2,08	0	2,03	0	40,6	0	40,6		297,16
0+180.00	20	1,6	0	1,84	0	36,74	0	36,74		333,9
0+200.00	20	1,62	0	1,61	0	32,16	0	32,16		366,06
0+220.00	20	2,04	0	1,83	0	36,56	0	36,56		402,62
0+240.00	20	1,78	0	1,91	0	38,21	0	38,21		440,83
0+260.00	20	2,3	0	2,04	0	40,81	0	40,81		481,64
0+280.00	20	2,14	0	2,22	0	44,42	0	44,42		526,05
0+300.00	20	1,49	0	1,82	0	36,31	0	36,31		562,36
0+320.00	20	1,34	0	1,41	0	28,28	0	28,28		590,64
0+340.00	20	1,09	0	1,22	0	24,31	0	24,31		614,95
0+360.00	20	1,45	0	1,27	0	25,37	0	25,37		640,32
0+380.00	20	1,63	0	1,54	0	30,81	0	30,81		671,13
0+400.00	20	1,38	0	1,5	0	30,1	0	30,1		701,23
0+420.00	20	1,98	0	1,68	0	33,51	0	33,51		734,75
0+440.00	20	1,75	0	1,87	0	37,3	0	37,3		772,05
0+460.00	20	1,38	0	1,57	0	31,33	0	31,33		803,38
0+472.16	12,16	1,9	0	1,64	0	19,91	0	19,91		823,29

Suma:

823,29

0

823,29