

Tabela objętości robót ziemnych

Przebudowa drogi gminnej Nr 106117B Kołaki Kościelne – Gunie Ostrów od km 0+000,00 do km 1+346,00

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+000,00	0,00	3,65							0,00
			13,34	3,57	31,47	3,57	27,91		27,91
0+013,34	0,53	1,07	6,66	3,95	8,16	3,95	4,21		32,11
0+020,00	0,65	1,38	30,00	23,31	35,34	23,31	12,02		44,13
0+050,00	0,90	0,98	50,00	43,55	44,95	43,55	1,40		45,53
0+100,00	0,84	0,82	5,00	4,04	4,25	4,04	0,21		45,75
0+105,00	0,78	0,88	45,00	42,69	31,02	31,02	-11,68		34,07
0+150,00	1,12	0,50	18,00	20,75	11,17	11,17	-9,58		24,49
0+168,00	1,18	0,74	32,00	39,13	16,93	16,93	-22,20		2,29
0+200,00	1,26	0,32	50,00	61,36	19,60	19,60	-41,75		-39,46
0+250,00	1,19	0,47	25,00	27,14	14,01	14,01	-13,13		-52,60
0+275,00	0,98	0,65	25,00	22,60	19,32	19,32	-3,28		-55,88
0+300,00	0,83	0,89	50,00	62,09	34,74	34,74	-27,35		-83,23
0+350,00	1,65	0,50	20,00	33,54	7,42	7,42	-26,12		-109,35
0+370,00	1,70	0,24	30,00	41,88	8,00	8,00	-33,88		-143,24
0+400,00	1,09	0,29	13,65	13,87	5,24	5,24	-8,63		-151,86
0+413,65	0,94	0,48	3,00	2,84	1,49	1,49	-1,35		-153,21
0+416,65	0,95	0,52	8,35	7,96	4,84	4,84	-3,12		-156,33
0+425,00	0,95	0,64	16,65	17,39	12,20	12,20	-5,19		-161,52
0+441,65	1,14	0,82	3,00	3,33	2,28	2,28	-1,05		-162,57
0+444,65	1,08	0,70	5,35	5,85	3,74	3,74	-2,11		-164,68
0+450,00	1,10	0,70	20,00	25,69	11,90	11,90	-13,80		-178,47
0+470,00	1,46	0,49	30,00	31,48	13,23	13,23	-18,25		-196,73
0+500,00	0,63	0,39	50,00	49,85	12,57	12,57	-37,28		-234,01
0+550,00	1,36	0,11	50,00	64,89	10,19	10,19	-54,70		-288,71
0+600,00	1,24	0,29	50,00	57,99	16,26	16,26	-41,73		-330,45
0+650,00	1,08	0,36	50,00	37,88	21,53	21,53	-16,35		-346,80
0+700,00	0,43	0,51	45,00	16,16	27,05	16,16	10,89		-335,91
0+745,00	0,29	0,70	3,00	1,06	2,15	1,06	1,09		-334,82
0+748,00	0,42	0,74	2,00	0,84	1,47	0,84	0,63		-334,20
0+750,00	0,42	0,73	23,00	11,30	16,98	11,30	5,68		-328,51
0+773,00	0,56	0,75	3,00	1,40	2,17	1,40	0,77		-327,74
0+776,00	0,37	0,70	24,00	8,41	19,49	8,41	11,08		-316,66
0+800,00	0,33	0,93	50,00	11,26	56,36	11,26	45,10		-271,56
0+850,00	0,12	1,33							

Tabela objętości robót ziemnych

Przebudowa drogi gminnej Nr 106117B Kolaki Kościelne – Gunie Ostrów od km 0+000,00 do km 1+346,00
--

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+858,72	0,04	1,58	8,72	0,72	12,69	0,72	11,98		-259,58
0+875,00	0,05	2,23	16,28	0,74	31,06	0,74	30,32		-229,26
0+878,72	0,15	2,82	3,72	0,36	9,39	0,36	9,03		-220,23
0+891,50	0,87	2,17	12,78	6,48	31,84	6,48	25,36		-194,87
0+896,00	0,00	2,86	4,50	1,95	11,32	1,95	9,37		-185,50
0+906,59	1,08	0,80	10,59	5,71	19,40	5,71	13,70		-171,81
0+913,50	1,12	0,21	6,91	7,59	3,50	3,50	-4,09		-175,90
0+926,59	0,99	0,41	13,09	13,81	4,05	4,05	-9,76		-185,66
0+950,00	0,57	1,46	23,41	18,32	21,90	18,32	3,59		-182,07
RAZEM				854,75	672,68	448,36			

Nadmiar NASYP 182,07m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP